

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty dodatkowe		
1	Element	Wymiana pokrycia na daszkach balkonowych i poszerzenie daszka górnego		
1	KNRW 202/608/1 (1)	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,10*3,70+1,10*6,10)*2	21,560000	
		RAZEM:	21,560000	m2 21,560
2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,10+1,25+3,70+1,25)*2*0,35	8,610000	
		RAZEM:	8,610000	m2 8,610
3	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,61+(6,10+3,70)*2*0,3	14,490000	
		RAZEM:	14,490000	m2 14,490
4	KNNR 7/506/1	Daszki aluminiowe nad drzwiami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,10+3,70)*2*0,60	11,760000	
		RAZEM:	11,760000	m2 11,760
5	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,10+3,70)*1,25*2	24,500000	
		RAZEM:	24,500000	m2 24,500
6	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją, 1-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,00+3,60)*1,25*2	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	m2 24,000
7	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	24,00
8	KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	24,00
9	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	24,00
2	Element	Remont balkonów		
10	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,00*1,25*10+3,60*1,25*10)*0,06	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m3 7,20
11	KNR 401/106/5	Usunięcie gruzu z balkonów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120,00*0,06	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m3 7,200
12	KNR 401/108/19	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych	m3	7,20
13	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)	m3	7,20
14		Oplata za wysypisko	m3	7,20
15	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,00+3,60)*0,25*10	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	m2 24,00
16	KNR BC 2/210/1 (1)	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy szczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, Asocret-KS/HB		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,00*1,25*10+3,60*1,25*10	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m2 120,00
17	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko	m2	120,00
18	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	m2	120,00
19	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	120,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,00+3,60)*10*0,25		24,000000
		RAZEM:		24,000000
21	KNR BC 2/301/1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. pozioma, warstwa grubości 2·mm - 2 krotnie	m2	24,00
22	KNR BC 2/301/11 (1)	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie taśmy uszczelniającej, Aso-Dichband·2000	m2	120,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,00+1,25)*2*10+(3,60+1,25)*2*10		242,000000
		RAZEM:		242,000000
23		Wykonanie warstwy szczepnej z żywicy i piasku dla połączenia obróbek blacharskich z izolacją	m	242,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,00+3,60)*10		96,000000
		RAZEM:		96,000000
24	NNRNKB 202/2805/1 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2	m2	120,00
25	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Cokołiki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,25*2+6,00)*10+(1,25*2+3,60)*10		146,000000
		RAZEM:		146,000000
26		Uszczelnienie krawędzi	m	146,00
27	KNR 404/804/3	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,00+3,60)*10		96,000000
		RAZEM:		96,000000
28	KNR 205/208/5	Konstrukcje podparć zawieszonych i osłon, masa do 250·kg	t	0,25
29		Czas pracy rusztowań	m-g	342,00
30	KNR 712/109/2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni A, konstrukcje kratowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		96,00*1,10		105,600000
		RAZEM:		105,600000
31	KNR 401/1212/3	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, miniowanie	m2	105,60
32	KNR 712/213/1 (1)	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania	m2	105,60
33	KNR 3/601/2	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach - 30%	m2	36,00
34	KNR 913/401/3	Wykonanie warstwy szczepnej grub. 1·mm CEKOL·T-60·A, na powierzchniach betonowych sufitowych	m2	36,00
35	KNR 401/726/3 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2	36,00
36	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120,00+(6,00+3,60)*10*0,20		139,200000
		RAZEM:		139,200000
37	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	139,20
38	KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	139,20
39	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	139,20
4	Element	Wymiana zadaszenia przy wejściu do budynku		
40	KNR 404/803/1	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją I	m2	6,65
41	KNR 205/208/3	Konstrukcje podparć zawieszonych i osłon, masa do 20·kg	t	0,202
42	KNR 7/506/1	Daszki aluminiowe nad drzwiami	m2	13,28
43	KNR 712/109/2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni A, konstrukcje kratowe	m2	7,70
44	KNR 401/1212/6	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie	m2	7,70
45	KNR 712/213/1 (1)	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania	m2	7,70
4	Element	Remont schodów zewnętrznych		
46	KNR 3/601/2	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2	5,00
47	KNR 401/211/2	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na sufitach	m2	5,00
48	KNR 913/401/3	Wykonanie warstwy szczepnej grub. 1·mm CEKOL·T-60·A, na powierzchniach betonowych sufitowych	m2	5,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 401/726/3 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2	5,00
50	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60*2,20+3,00*0,60*2+0,40*0*0,50*2		7,120000
		RAZEM:		7,120000
51	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	7,120
52	KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	7,12
53	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	7,12
54	KNR 202/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	8,058
55	NNRNKB 202/2810/1 (1)	Okładziny schodów z płytek granitowych	m2	8,058